

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **CCF Moldova**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **CCF Moldova**
3. Obiectul achizițiilor lucrări reparație **Gimnaziul din s. Lăpușna**

Clasa din satul Lăpușna

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact,	m2	48,80		
2	CF52B k sal 0,7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,80		
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,80		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	48,80		
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	48,80		
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	42,00		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		1.2. Pereti				
7	RpCR32A ksal =0,5	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	84,60		
8	RpCJ35A k man 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inlaturarea startului de vopsea)	m2	84,60		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact,	m2	84,60		
10	CF50B k man 0,7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,60		
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,60		
12	CF51B k mater,util 8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	84,60		
13	CF59B k=0,6	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,00		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	87,60		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,60		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (super Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	87,60		
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual,	buc	4,00		
18	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,50		

1	2	3	4	5	6	7
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3. Glafuri rigle ,coloane				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	10,40		
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,40		
22	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	25,00		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,40		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,40		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	10,40		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Glafuri rigle ,coloane Inclusiv salariu				
		1.4. Pardoseli				
26	RpCK41C k sal 0,5	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,80		
27	CB05A	Strat de din PFL poros de 2,5 mm grosime batut in cuie pe cofraj sau pe alt strat existent	m2	48,80		
28	CG36A k man 0,7	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr 10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	50,80		
29	CK18C	Montarea coltarii din aluminiu	m	6,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.5. Timplarie				
30	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata din tabla de 1 mm grosime perforata	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		1.6. Diverse				
31	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,00		
32	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	5,00		
33	TrI1AA01 D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul)	t	2,50		
34	TsI50B5	Transportarea deseu constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,50		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Diverse Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Chelteli de transport</i>	8 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	10 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Retele electrice 2.1. Lucrari electrice				
35	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,00		
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00		
37	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm. inclusiv costul tub/ Tub flexibil	100 m	0,45		
38	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,45		
39	Pret piata	Cablu VVGng LS 3x1,5 mm.p.	m	15,00		
40	Pret piata	Cablu VVGng LS 3x2,5 mm.p.	m	30,00		
41	Pret piata	Doze ramificare	buc	2,00		
42	08-03-594- 13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,09		

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 2(demontare montare existente)				
43	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	20,00		
44	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	20,00		
45	Pret de piata	Conector vagom 3-6 contacte	buc	5,00		
46	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04		
47	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	4,00		
48	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa/duble, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01		
49	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1/2 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	1,00		
50	pret furnizor	Doze pentru aparate	buc	5,00		
51	RpEE19A	Demontarea /montarea retelei de semnalizare incendiu	buc	4,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Chelteli de transport</i>	8 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Rețele electrice Inklusiv salariu				

		Total	Lei			
		TVA	20 %			
		Total deviz: Inklusiv salariu				